

GWARANCJA NA ZBIORNIK BETONOWY

Firma Development Kinga Górską udziela gwarancji na zbiornik betonowy na okres 2 lat od dnia zamontowania. Firma Development Kinga Górską oświadcza, że zbiornik jest szczelny - zbiornik przed wyjazdem miał przeprowadzoną próbę szczelności przez wewnętrzną kontrolę jakości. Zbiornik posiada aktualny atest higieniczny nr B-BK-60210-1268/21 oraz krajową ocenę techniczną ITB-KOT-2022/2036.

WARUNKI GWARANCJI NA ZBIORNIK BETONOWY

1. Gwarancja obejmuje zbiorniki na okres dwóch lat od dnia zamontowania.
2. Gwarancja obejmuje zbiornik kompletny - zbiornik i płytę wierzchnią. W skład zbiornika nie wchodzi kominek i dekiel, które stanowią elementy dodatkowe dostarczane w dniu montażu zbiornika - elementy te nie podlegają gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych związanych z zasypywaniem zbiornika - zasypywanie nie powinno polegać na spychaniu ziemi na zbiornik, a także zabronione jest zasypywanie zbiornika łyżką z dużej wysokości.
4. Uszkodzenia mechaniczne czyli wypłukanie spoiny klejowej, połączenia rur kanalizacyjnych, prowadzące do nieszczelności zbiornika nie są uznawane jako wada i niezgodności z deklarowanym wyrobem.
5. Gwarancja nie obejmuje połączenia zbiorników między sobą - połączenie może ulec rozszczelnieniu z powodu nierównomiernego osiadania zbiorników względem siebie.
6. Gwarancji podlegają wyłącznie zbiorniki pełnowartościowe i zamontowane przez producenta.
7. Zbiornik powinien być zamontowany na odpowiednio przygotowanym przez Inwestora podłożu. Podłoże powinno być równe i wypoziomowane, oczyszczone z kamieni które pod naporem mogą uszkodzić dno zbiornika, co doprowadzi do nieszczelności.
8. Instalacja zbiornika w temperaturach poniżej 0°C wiąże się z ryzykiem przemarznięcia spoiny łączącej pokrywę ze zbiornikiem, a następstwem jest nieszczelność zbiornika, która nie podlega warunkom gwarancji.
9. Za wykop i jakość jego wykonania odpowiedzialny jest Inwestor. Pracownicy firmy Development Kinga Górską nie mają obowiązku poziomowania wykopu.
10. Prace powinny być nadzorowane przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną przez Inwestora - po okazaniu upoważnienia**. Monterzy rozładują zbiornik w miejscu wyznaczonym przez w/w osobę.
11. Wszystkie uwagi i usterki powinny być zgłaszane podczas montażu i odnotowane na karcie gwarancji. Wszystkie uszkodzenia i uchybienia widoczne naocznie powinny być zgłaszane niezwłocznie podczas montażu zbiornika.
12. W terenach podmokłych należy zalać zbiornik, aby zapobiec jego wypłynięciu.
13. Zbiornik można zasypywać odpowiednią ilością piachu podaną przez producenta (pokrywa standardowa max 50 cm piachu) po upływie minimum 24 godzin od chwili zamontowania.
14. Zbiornik powinien być zageszczany ręcznie z odpowiednią siłą, aby nie uszkodzić ścian bocznych. W przypadku obciążenia DMC wyższego niż 3.5T, należy wykonać opaskę odciażającą zaprojektowaną przez odpowiednio uprawnioną do tego osobę.
15. Po zasypywaniu zbiornika należy sprawdzić czy spoiny łączące nie zostały naruszone. Jeżeli stwierdzono naruszenie spoin, trzeba je niezwłocznie poprawić we własnym zakresie przed rozpoczęciem użytkowania zbiornika.

16. Dwa dni po montażu zbiornika, kierownik budowy powinien przeprowadzić próbę szczelności i odnotować ją w dzienniku budowy. Jest to wymagane do warunków gwarancji.
17. Aby można było uwzględnić gwarancje i przystąpić do prac naprawczych, zbiornik powinien być w takim stanie jak go zamontowano tj. nie używany. Nadto do ewentualnej wymiany zbiornika należy go odkryć na koszt Inwestora.
18. Firma Development Kinga Górską zastrzega, iż w terminie 21 dni po zgłoszeniu reklamacji zbiornika dokona sprawdzenia zgłoszonych wad, a następnie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o uwzględnieniu reklamacji dokona wymiany zbiornika na wolny od wad. Koszty dojazdu firmy Development Kinga Górską na miejsce inwestycji pokrywane są w połowie przez Inwestora, a w połowie przez producenta zbiornika - termin realizacji zostanie wyznaczony po zaksięgowaniu płatności za transport.

Oświadczam, iż dnia..... został zamontowany zbiornik betonowy w miejscowości na inwestycji
Inwestorowi został wręczony dokument Gwarancji, do którego nie zgłaszał zastrzeżeń.

Zastrzeżenia do do wykonania usługi

TAK/NIE

Uwagi:

.....
.....
.....

Zbiornik zasypywany od razu po montażu
Temperatura zewnętrzna powyżej 0°C

TAK/NIE

TAK/NIE

.....
(data, podpis monter)*

.....
(data, podpis kierownika budowy)

Gwarancja bez podpisu monter jest nieważna

** Dokument upoważniający stanowi załącznik do niniejszej gwarancji